



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Administração e Planejamento
Diretoria de Engenharia

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1722 - Bairro Embratel - CEP 76820-846 - Porto Velho - RO - www.defensoria.ro.def.br

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2023/DPE-RO

**PRIMEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO
Nº 32/2023/DPE-RO -
CONSTRUÇÃO DO
NÚCLEO DA
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE
RONDÔNIA NO
MUNICÍPIO DE NOVA
BRASILÂNDIA
D ' O E S T E QUE
CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE
RONDÔNIA E EMPRESA
L.P.M PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA , PARA
OS FINS QUE
ESPECIFICA.**

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA – DPE/RO, de um lado, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.072.076/0001-95, com sede na Avenida Jorge Teixeira, nº 1722, Embratel, nesta capital, neste ato representado pelo Defensor Público-Geral do Estado, **Victor Hugo de Souza Lima, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [REDACTED]**, residente e domiciliado nesta cidade, Porto Velho-RO, doravante designado **CONTRATANTE**, e a Empresa **L.P.M PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o n 14.372.416/001-45, com sede na Av. 13 de maio, 2297, Centro, na cidade de Nova Brasilândia D'Oeste/RO, representada neste ato por seu representante legal **Senhor(a) Magna Serqueira de Oliveira**, portador(a) da cédula

de identidade n.º [REDACTED], inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED], doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, que atende o Processo Administrativo nº 3001.100600.2021, regulando-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA

O cronograma da obra até então vigente (Anexo I deste Termo Aditivo) passa a vigor conforme Anexo II deste Termo Aditivo. As alterações são aquelas destacadas nos Anexos citados (negrito, cor vermelha).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

As demais CLÁUSULAS DO CONTRATO nº 32/2023/DPE-RO ficam ratificadas e continuam em vigor para as partes, alterando-se somente o disposto neste termo.

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução.

Porto Velho/RO, na data da assinatura eletrônica.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - CONTRATANTE

Victor Hugo de Souza Lima

Defensor Público-Geral do Estado

L.P.M PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CONTRATADA

Magna Serqueira de Oliveira

Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **Magna Serqueira de Oliveira, Usuário Externo**, em 07/08/2023, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo de Souza Lima, Defensor Público-Geral do Estado**, em 14/08/2023, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.defensoria.ro.def.br/validar_sei informando o código verificador **0248204** e o código CRC **E2B02D28**.

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o Processo nº 3001.105616.2023.

Documento SEI nº 0248204v5

ANEXO I - CRONOGRAMA ATUAL (CONTRATO Nº 32/2023/DPE-RO)



À Comissão Permanente de Compras e Licitações – DPEIRO
 Concorrência Pública nº 002/2022/CPCL/DPE/RO - EDITAL Nº 034/2022/CPCL/DPE/RO
 Processo Administrativo SEI: 3001.100600.2021
 Abertura: 08 de dezembro de 2022 às 09h30min

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção do Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no município de Nova Brasilândia do Oeste, localizado no endereço: Rua Brasília nº 1650 (Rua Brasília c/ Rua Canaã, Lote 30, Quadra 20, Setor 03)

SINAPI - 07/2022 - Rondônia
SBC - 08/2022 - Rondônia
SICRO3 - 04/2022 - Rondônia

Não Desonerado:
Horista: 109,02%
Mensalista: 65,11%

26,24%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro												
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS		
1	Administração e controle	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.1	Administração e controle (Engenheiro e encarregado)	98.832,50	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25	9.883,25
2	Serviços preliminares	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	216.182,24	38.440,30	17.78%	82,22%	177.741,06								
2.2	Taxas e emolumentos iniciais para Nova Brasilândia do Oeste	2.050,35	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.3	ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL	1.061,23	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.4	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	1.893,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA EM POSTE PADRÃO	5.280,85	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - DISJUNTOR DE 100 A 200A - PADRÃO NDU-001/ENERGISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.605,26	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.7	Instalação provisória de água e esgoto para canteiro de obras	3.078,29	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	2.637,98	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.9	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	18.799,04	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.10	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	1.034,58	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.11	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	4.966,86	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.12	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	5.893,33	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.13	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	3.345,20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.14	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	21.070,20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.15	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	14.418,91	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.16	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	18.442,25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.17	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	21.306,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.18	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO+ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (exclusive solo)	75.977,24	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		3.683,72	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

6.39	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	100,00%	22,53	100,00%	22,53	100,00%	22,53
6.40	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	100,00%	256,80	100,00%	256,80	100,00%	256,80
7	Instalações Sanitárias	100,00%	43.347,74	45,45%	19.700,04	42,99%	18.637,04
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	100,00%	5.010,66	100,00%	5.010,66	100,00%	5.010,66
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	100,00%	1.649,12	100,00%	1.649,12	100,00%	1.649,12
7.3	REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	100,00%	804,37	100,00%	804,37	100,00%	804,37
7.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,68 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	100,00%	3.324,46	100,00%	3.324,46	100,00%	3.324,46
7.5	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	100,00%	7.823,95	100,00%	7.823,95	100,00%	7.823,95
7.6	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	100,00%	7.851,30	100,00%	7.851,30	100,00%	7.851,30
7.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	100,00%	3.449,64	100,00%	3.449,64	100,00%	3.449,64
7.8	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	100,00%	476,44	100,00%	476,44	100,00%	476,44
7.9	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	100,00%	700,33	100,00%	700,33	100,00%	700,33
7.10	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	100,00%	1.098,16	100,00%	1.098,16	100,00%	1.098,16
7.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	4.537,42	100,00%	4.537,42	100,00%	4.537,42
7.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUNADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	100,00%	252,66	100,00%	252,66	100,00%	252,66
7.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	336,27	100,00%	336,27	100,00%	336,27
7.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUNADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	100,00%	695,97	100,00%	695,97	100,00%	695,97
7.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	428,17	100,00%	428,17	100,00%	428,17
7.16	ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm	100,00%	1.767,92	100,00%	1.767,92	100,00%	1.767,92
7.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	63,54	100,00%	63,54	100,00%	63,54
7.18	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm	100,00%	577,62	100,00%	577,62	100,00%	577,62
7.19	JUNTA SOLDÁVEL, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	15,62	100,00%	15,62	100,00%	15,62
7.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	63,49	100,00%	63,49	100,00%	63,49
7.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	100,00%	15,27	100,00%	15,27	100,00%	15,27

20.1	Alvenaria, revestimentos e acessórios para muro perimetral	100,00%	11,46%	0,37%	42,80%	24,18%	0,37%	11,56%	0,37%	1,96%	6,93%
		91.777,38	10,518,20	339,69	39.276,86	22.192,07	339,69	10,612,36	339,69	1,802,98	6.355,85
20.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	100,00%			100,00%						
		35.204,02			35.204,02						
20.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, AF_10/2015	100,00%	100,00%								
		7.410,95	7.410,95								
20.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÓS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	100,00%			100,00%						
		3.733,15			3.733,15						
20.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAÓS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	100,00%				100,00%					
		21.852,38				21.852,38					
20.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	100,00%	100,00%								
		3.107,25	3.107,25								
20.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	100,00%								100,00%	
		1.463,29								1.463,29	
20.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_06/2014	100,00%									100,00%
		6.016,16									6.016,16
20.1.8	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	100,00%									
		5.858,96									100,00%
20.1.9	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	100,00%									
		4.413,71									100,00%
20.1.10	ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO	100,00%									
		2.717,51									
20.2	Infraestrutura do muro	100,00%	100,00%								
		58.531,72	58.531,72								
20.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	100,00%									
		3.513,01									
20.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	100,00%									
		3.633,24									
20.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	100,00%									
		4.854,83									
20.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	100,00%									
		7.255,19									
20.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	100,00%									
		4.705,98									
20.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	100,00%									
		2.792,42									
20.2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	100,00%									
		3.209,82									
20.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	100,00%									
		1.771,32									
20.2.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	100,00%									
		2.744,44									
20.2.10	Copia de SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO	100,00%									
		1.655,08									
20.2.11	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	100,00%									
		1.953,92									
20.2.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	100,00%									
		570,39									
20.2.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCk 25 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	100,00%									
		19.566,02									
20.2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	100,00%									
		306,06									

20.3	Superestrutura do muro	100,00%	37,47%	11,62%	50,91%	100,00%	11,62%	37,47%	50,91%
20.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 12/2015	61.087,11	22.889,05	7.099,17	31.098,89	100,00%			
20.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 12/2015	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5.004,05			
20.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 12/2015	2.831,01	2.831,01	1.452,54	2.905,07	100,00%			
20.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 12/2015	7.954,82	7.954,82	1.452,54	2.905,07	100,00%			
20.3.5	EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² . LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 12/2015	5.810,14	1.452,54	1.452,54	2.905,07	100,00%			
20.3.6	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² . LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	4.720,36			4.720,36	100,00%			
20.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	12.180,18			12.180,18	100,00%			
20.3.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES (Incluso escoramento)	22.586,55	5.646,64	5.646,64	11.293,28	100,00%			
21	Pavimentação e Urbanização	107.835,28				100,00%			
21.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	6.932,93				100,00%			
21.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015	39.165,93				100,00%			
21.3	Rampa	902,47				100,00%			
21.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	23.467,50				100,00%			
21.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 12/2014	1.698,29				100,00%			
21.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_ 05/2018	3.795,79				100,00%			
21.7	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 05/2018	2.973,00				100,00%			
21.8	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_ 05/2018	10.615,16				100,00%			
21.9	ATERRO DE SOLO VEGETAL	5.354,16				100,00%			
21.10	Central de gás	847,73				100,00%			
21.11	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	372,80				100,00%			
21.12	PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 50X70CM COM ADESIVO REFLETIVO	1.704,28				100,00%			
21.13	Suporte para bicicleta	711,42				100,00%			
21.14	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO	1.685,50				100,00%			
21.15	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47				100,00%			
		23.467,50				100,00%			
		1.698,29				100,00%			
		3.795,79				100,00%			
		2.973,00				100,00%			
		10.615,16				100,00%			
		5.354,16				100,00%			
		847,73				100,00%			
		372,80				100,00%			
		1.704,28				100,00%			
		711,42				100,00%			
		1.685,50				100,00%			
		2.085,52				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		107.835,28				100,00%			
		6.932,93				100,00%			
		39.165,93				100,00%			
		902,47							

		100,00%	80,00%	20,00%
		8.636,75	6.909,40	1.727,35
2.19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (Nivelamento com Retroscavadeira)	100,00%		
3	Infraestrutura	100,00%		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	103.271,79 100,00%		
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	4.613,45 100,00%		
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	105,82 100,00%		
3.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	19.728,15 100,00%		
3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	11.521,30 100,00%		
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	4.988,77 100,00%		
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	17.585,14 100,00%		
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	5.502,80 100,00%		
3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	5.752,50 100,00%		
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	11.884,27 100,00%		
3.11	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA-LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	4.918,89 100,00%		
3.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOs.	11.584,36 100,00%		
3.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	2.721,91 100,00%		
4	Superestrutura	2.364,43 100,00%		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	258.575,61 100,00%	27,05%	45,25%
4.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	116.994,95 100,00%	116.994,95	71.624,82
4.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	34.040,92 100,00%	34.040,92	
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	42.297,09 100,00%	42.297,09	
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.423,36 100,00%	2.423,36	
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	604,99 100,00%	604,99	
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,00% 13.145,00	45,00%	55,00%
		7.917,32	5.915,25	7.229,75
			100,00%	
			7.917,32	
			60,00%	40,00%
			6.483,62	4.322,42

4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,00% 17.402,70			70,00% 12.181,89	30,00% 5.220,81		
4.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,00% 9.993,16				100,00% 9.993,16		
4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,00% 3.705,15				100,00% 3.705,15		
4.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,00% 3.816,72				100,00% 3.816,72		
4.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	100,00% 2.561,82				100,00% 2.561,82		
4.13	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	100,00% 11.334,36			100,00% 11.334,36			
4.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	100,00% 26.902,36				100,00% 26.902,36		
4.15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA 25 mpa) = (8+4).	100,00% 71.624,62				100,00% 71.624,62		
5	Alvenaria	100,00%						
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	103,67% 100,00% 59.205,38				37,12% 38.483,50 65,00% 38.483,50	18,73% 19.422,62	
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	100,00% 19.040,32				100,00% 19.040,32		
5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	100,00% 2.296,48				100,00% 2.296,48		
5.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	100,00% 1.477,11				100,00% 1.477,11		
5.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	100,00% 2.233,69				100,00% 2.233,69		
5.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	100,00% 11.090,81				100,00% 11.090,81		
5.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	100,00% 5.400,30				100,00% 5.400,30		
5.8	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	100,00% 2.931,51				100,00% 2.931,51		
6	Instalações Hidráulicas	100,00%						
6.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	11.099,54 100,00% 2.570,24				83,84% 9.305,80 86,88% 2.233,02	16,16% 1.793,74 13,12% 337,22	

6.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	100,00%	599,79	100,00%	599,79	100,00%	599,79
6.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	100,00%	638,18	100,00%	638,18	100,00%	638,18
6.4	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	376,77	100,00%	376,77	100,00%	376,77
6.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	645,99	100,00%	645,99	100,00%	645,99
6.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	38,14	100,00%	38,14	100,00%	38,14
6.7	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	714,11	100,00%	714,11	100,00%	714,11
6.8	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	214,20	100,00%	214,20	100,00%	214,20
6.9	ÁGUA FRIA-TUBO SOLDÁVEL DE PVC 50mm	100,00%	943,65	100,00%	943,65	100,00%	943,65
6.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	214,90	100,00%	214,90	100,00%	214,90
6.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	273,13	100,00%	273,13	100,00%	273,13
6.12	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40mm	100,00%	81,42	100,00%	81,42	100,00%	81,42
6.13	CURVA 90 PVC SOLDÁVEL 50mm	100,00%	227,90	100,00%	227,90	100,00%	227,90
6.14	JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCA 1" x 3/4"	100,00%	72,44	100,00%	72,44	100,00%	72,44
6.15	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	14,13	100,00%	14,13	100,00%	14,13
6.16	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	107,17	100,00%	107,17	100,00%	107,17
6.17	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	117,95	100,00%	117,95	100,00%	117,95
6.18	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	33,20	100,00%	33,20	100,00%	33,20
6.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	155,88	100,00%	155,88	100,00%	155,88
6.20	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	27,46	100,00%	27,46	100,00%	27,46
6.21	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00%	202,20	100,00%	202,20	100,00%	202,20
6.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	100,00%	335,56	100,00%	335,56	100,00%	335,56
6.23	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados - Fornecimento e instalação	100,00%	779,46	100,00%	779,46	100,00%	779,46
6.24	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados - Fornecimento e instalação	100,00%	341,50	100,00%	341,50	100,00%	341,50
6.25	Bucha de redução soldável curtas 32 mm x 25 mm	100,00%	19,88	100,00%	19,88	100,00%	19,88

6.26	JOELHO REDUCAO PVC ROSCA 3/4" X 1/2"	100,00%	77,35	100,00%	77,35	100,00%	77,35
6.27	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	100,00%	61,26	100,00%	61,26	100,00%	61,26
6.28	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	100,00%	147,80	100,00%	147,80	100,00%	147,80
6.29	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	100,00%	11,94	100,00%	11,94	100,00%	11,94
6.30	BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL PVC 50x40mm	100,00%	23,44	100,00%	23,44	100,00%	23,44
6.31	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	100,00%	94,70	100,00%	94,70	100,00%	94,70
6.32	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4"; INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	20,28	100,00%	20,28	100,00%	20,28
6.33	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"; INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	62,08	100,00%	62,08	100,00%	62,08
6.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4"; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	31,60	100,00%	31,60	100,00%	31,60
6.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	44,00	100,00%	44,00	100,00%	44,00
6.36	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2"; INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	59,32	100,00%	59,32	100,00%	59,32
6.37	ÁGUA FRIA-TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm	100,00%	163,57	100,00%	163,57	100,00%	163,57
6.38	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	277,62	100,00%	277,62	100,00%	277,62
6.39	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100,00%	22,53	100,00%	22,53	100,00%	22,53
6.40	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	100,00%	256,80	100,00%	256,80	100,00%	256,80
7	Instalações Sanitárias	100,00%	43.347,74	100,00%	43.347,74	100,00%	43.347,74
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	11,56%	5.010,66	45,45%	19.700,04	42,99%	18.637,04
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	100,00%	5.010,66	100,00%	5.010,66	100,00%	5.010,66
7.3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	100,00%	1.649,12	100,00%	1.649,12	100,00%	1.649,12
7.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	100,00%	804,37	100,00%	804,37	100,00%	804,37
			3.324,46	100,00%	3.324,46		3.324,46

8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	2.799,22							100,00%	2.799,22
8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	233,77							100,00%	233,77
8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	4.459,34							100,00%	4.459,34
8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	1.818,56							100,00%	1.818,56
8.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	184,28						100,00%	184,28	
8.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	2.763,43						100,00%	2.763,43	
8.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	3.170,34						100,00%	3.170,34	
8.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	500,44						100,00%	500,44	
8.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	100,00%	32,25						100,00%	32,25	
8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	100,00%	90,09						100,00%	90,09	
8.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	343,95						100,00%	343,95	
8.23	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	135,95						100,00%	135,95	
8.24	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	100,00%	133,87						25,00%	33,47	
8.25	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	100,00%	77,61						25,00%	18,40	
8.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	374,10						100,00%	374,10	
8.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	478,40						100,00%	478,40	
8.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	1.675,31						100,00%	1.675,31	
8.29	Caixa retangular baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em divisória - Forneimento e instalação	100,00%	162,12						100,00%	162,12	
8.30	Caixa retangular média (1,30 m do piso), pvc, instalada em divisória - Forneimento e instalação	100,00%	52,56						100,00%	52,56	
8.31	Caixa retangular alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em divisória - Forneimento e instalação	100,00%	133,24						100,00%	133,24	
8.32	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	546,00						100,00%	546,00	
8.33	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	164,65						100,00%	164,65	
8.34	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	81,42						100,00%	81,42	

8.35	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	583,80							100,00%	583,80
8.36	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	186,44							100,00%	186,44
8.37	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	71,62							100,00%	71,62
8.38	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	871,50							100,00%	871,50
8.39	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	785,12							100,00%	785,12
8.40	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	234,60							100,00%	234,60
8.41	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	129,14							100,00%	129,14
8.42	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	113,91							100,00%	113,91
8.43	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	42,21							100,00%	42,21
8.44	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	600,24							100,00%	600,24
8.45	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	531,30							100,00%	531,30
8.46	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	100,00%	1.216,38							100,00%	1.216,38
8.47	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO COM 4 LÂMPADAS LED DE 20 W, ALTADA (60X60)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	100,00%	15.090,57							100,00%	15.090,57
8.48	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	100,00%	930,16							100,00%	930,16
8.49	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	100,00%	4.238,00							100,00%	4.238,00
8.50	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	100,00%	284,25							100,00%	284,25
8.51	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	100,00%	780,45						100,00%	780,45	
8.52	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	1.144,30							100,00%	1.144,30
8.53	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00%	338,48							100,00%	338,48
8.54	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	233,68							100,00%	233,68
8.55	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	171,02							100,00%	171,02
8.56	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	949,32							100,00%	949,32
8.57	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	77,66							100,00%	77,66
8.58	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	16,37							100,00%	16,37

8.59	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	375,60							100,00%	375,60
8.60	INSTALAÇÃO DE DPS 175V, 15KA COM CABO 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00%	190,41							100,00%	190,41
8.61	INSTALAÇÃO DE DPS 175V, 15KA COM CABO 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00%	190,86							100,00%	190,86
8.62	INSTALAÇÃO DE DPS 175V, 15KA COM CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,00%	512,00							100,00%	512,00
8.63	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 75x50CM CHAPA 18 SEM TAMPA	100,00%	3.167,94							100,00%	3.167,94
8.64	SAIDA HORIZONTAL PARA ELEITRODUTO 1"	100,00%	63,12							100,00%	63,12
8.65	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 x 50 mm	100,00%	222,60							100,00%	222,60
8.66	Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° - Chapa BWG#24	100,00%	157,10							100,00%	157,10
8.67	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75x50 METÁLICA - CHAPA BWG#24	100,00%	168,15							100,00%	168,15
8.68	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	1.883,62						100,00%	1.883,62	
8.69	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	1.559,06						100,00%	1.559,06	
8.70	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	100,00%	818,00						100,00%	818,00	
9	Instalações de Combate a Incêndio	100,00%	2.721,89							100,00%	2.721,89
9.1	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 12Kg NBR 15808:2017	100,00%	924,58							100,00%	924,58
9.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	100,00%	628,24							100,00%	628,24
9.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	100,00%	435,96							100,00%	435,96
9.4	Placa de sinalização em PVC de Projeto de Combate a Incendio (20x20cm)	100,00%	118,40							100,00%	118,40
9.5	Placa de sinalização em pvc fotoluminescente de orientação e salvamento (15x30 cm)	100,00%	470,73							100,00%	470,73
9.6	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	100,00%	143,98							100,00%	143,98
10	Instalações de Rede Lógica	100,00%	25.265,45							100,00%	25.265,45
10.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELEITRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	100,00%	703,59							100,00%	703,59
10.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	100,00%	176,70							100,00%	176,70
10.3	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	100,00%	10,62							100,00%	10,62
10.4	Embutimento de Caixa 4x2 em divisória drywall	100,00%	169,66							100,00%	169,66
10.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	100,00%	1.433,14						100,00%	1.433,14	
10.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELEITRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	217,52							100,00%	217,52
10.7	LUVA PARA ELEITRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	100,00%	142,24							100,00%	142,24

11.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	100,00% 240,78	100,00% 240,78				100,00% 240,78
11.7	Curva longa 45 graus, pvc, dn 100 mm, junta elástica	100,00% 157,94	100,00% 157,94				100,00% 157,94
11.8	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00% 3.748,22	100,00% 3.748,22				100,00% 3.748,22
11.9	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	100,00% 377,48	100,00% 377,48				100,00% 377,48
12	Drenos para Ar-Condicionado	100,00% 3.995,92	100,00% 3.995,92				100,00% 3.995,92
13	Cobertura	100,00% 72.533,45	100,00% 72.533,45				100,00% 72.533,45
13.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO	100,00% 421,37	100,00% 421,37				100,00% 421,37
13.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	100,00% 11.167,72	100,00% 11.167,72				100,00% 11.167,72
13.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	100,00% 13.079,60	100,00% 13.079,60				100,00% 13.079,60
13.4	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00% 7.471,56	100,00% 7.471,56				100,00% 7.471,56
13.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 19.028,85	100,00% 19.028,85				100,00% 19.028,85
13.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00% 3.075,00	100,00% 3.075,00				100,00% 3.075,00
13.7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	100,00% 6.497,05	100,00% 6.497,05				100,00% 6.497,05
13.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	100,00% 9.212,70	100,00% 9.212,70				100,00% 9.212,70
13.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	100,00% 2.579,60	100,00% 2.579,60				100,00% 2.579,60
14	Esquadrias	100,00% 91.231,19	100,00% 91.231,19				100,00% 91.231,19
14.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00% 16.713,75	100,00% 16.713,75				100,00% 16.713,75
14.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	100,00% 2.361,39	100,00% 2.361,39				100,00% 2.361,39
14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00% 985,01	100,00% 985,01				100,00% 985,01
14.4	PORTAO DESLIZANTE C/BARRA CHATA ACO 1.1/2"x1/4"+PINT.ESMALTE	100,00% 13.277,85	100,00% 13.277,85				100,00% 13.277,85
14.5	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	100,00% 5.201,88	100,00% 5.201,88				100,00% 5.201,88

14.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00%	4.002,24							100,00%	4.002,24
14.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00%	9.251,41							100,00%	9.251,41
14.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	100,00%	1.912,12							100,00%	1.912,12
14.9	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	100,00%	6.439,20							100,00%	6.439,20
14.10	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	100,00%	2.048,45							100,00%	2.048,45
14.11	PINTURA COM SELADOR DE MADEIRA BASE D'AGUA	100,00%	1.356,90							100,00%	1.356,90
14.12	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	100,00%	200,42							100,00%	200,42
14.13	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	100,00%	10.723,75							100,00%	10.723,75
14.14	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM	100,00%	16.756,82							100,00%	16.756,82
15	Revestimentos Internos e Externos	100,00%	132.205,23							100,00%	132.205,23
15.1	Revestimentos Internos	100,00%	64.072,03							100,00%	64.072,03
15.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	100,00%	3.030,59							100,00%	3.030,59
15.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	100,00%	2.781,62							100,00%	2.781,62
15.1.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	100,00%	5.656,80							100,00%	5.656,80
15.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	100,00%	2.188,95							100,00%	2.188,95
15.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	100,00%	1.147,79							100,00%	1.147,79
15.1.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	100,00%	13.317,81							100,00%	13.317,81
15.1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	100,00%	8.116,54							100,00%	8.116,54
15.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	100,00%	7.665,62							100,00%	7.665,62
15.1.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 33X45 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.	100,00%	20.166,31							100,00%	20.166,31
15.2	Revestimentos Externos	100,00%	68.133,20							100,00%	68.133,20
				7,14%	44,19%	27,37%	21,29%	18,645,91	30.110,74	14.508,46	
				4.868,09	30.110,74	18.645,91	14.508,46				

